

PRZEDMIAR ROBÓT

***Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku
od wiaduktów drogowych nad linią kolejową na
granicy miasta i gminy Chojnice do ronda
zaprojektowanego w ramach odrębnego opracowania:
„Modernizacji byłej drogi krajowej nr 22”***

Inwestor, Zlecniodawca dokumentacji	Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice
Generalny projektant	Tebodin Poland Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
Jednostka projektowa	Tebodin Poland Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406 61-441 Poznań
Adres inwestycji	<i>działki o nr ewid.: 566/8, 569/9, 2627/1 w obrębie geodezyjnym 0001 Chojnice; Jednostka ewidencyjna Miasto Chojnice 220201_1, Chojnice-M</i> <i>działki o nr ewid.: 270/1, 280, 282, 283/2, 218, 273, 274/5, 272 w obrębie geodezyjnym 0011 Krojanty; Jednostka ewidencyjna Gmina Chojnice 220203_2, Chojnice-G</i>
Zlecenie	20T-25373.00
Dokument	Przedmiar Robót
Branża	Elektryczna
Kategoria obiektu	XXVI

EGZ.1

Opracował	inż. Zdzisław Paczkowski	elektryczna	GP.I.7342/128/TO/91-92	
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:

PRZEDMIAR ROBÓT - oferta

INWESTOR: GMINA CHOJNICE
 PROJEKT: inż. Zdzisław Paczkowski
 BRANŻA: ELEKTRYCZNA

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość (netto)
1	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO					
1.1	Budowa oświetlenia ulicznego					
1.1.1	STWiORB D.07.07.01	Wykopy o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem urobku dla słupów energetycznych.Kategoria gruntu III	m3	21,09		0
1.1.2	STWiORB D.07.07.01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 400 kg dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III	szt.	25		0
1.1.3	STWiORB D.07.07.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m	250		0
1.1.4	STWiORB D.07.07.01	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.	25		0
1.1.5	STWiORB D.07.07.01	Montaż opraw do jednej lampy ze źródłem LED na zamontowanym wysięgniku	szt.	25		0
1.1.6	STWiORB D.07.07.01	Wykopy o głębokości do 0,8m wraz z zasypaniem urobku dla kabli energetycznych. Kategoria gruntu III	m	703		0
1.1.7	STWiORB D.07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	1406		0
1.1.8	STWiORB D.07.07.01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m	51		0
1.1.9	STWiORB D.07.07.01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m	83		0
1.1.10	STWiORB D.07.07.01	Układanie bednarki o przekroju do 120 mm ² w rowach kablowych	m	778		0
1.1.11	STWiORB D.07.07.01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną	m	853		0
1.1.12	STWiORB D.07.07.01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną	m	5		0
1.1.13	STWiORB D.07.07.01	Montaż szafki oświetleniowej SO	szt.	1		0
1.1.14	STWiORB D.07.07.01	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy	pom.	1		0
1.1.15	STWiORB D.07.07.01	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy	pom.	25		0
1.1.16	STWiORB D.07.07.01	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	odc.	26		0
1.1.17	STWiORB D.07.07.01	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	pom.	1		0
1.1.18	STWiORB D.07.07.01	Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny	pom.	25		0
SUMA:						0